جدول الفئات الرئيسى
لعملية / صيانة انصرف المكشوف للمصارف
بهندسات صرف (أبو حمص - العطف) للعامين المالين (٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ – ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨)

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	**أولاً: الأعمال الترابية** بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتجريف المصارف ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع المصرف حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتى يلزم مراعاتها بكل دقة، والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوى إذا لزم الأمر أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضى. إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) . الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات متساوية توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الاخرى. - تتم المحاسبة بالمتر المكعب وحسب عرض القاع: –				
	١ . عرض قاع تصميمى حتى ٥ متر (فقط وقدره مائتان وخمسة وستون ألفا ومائتان واثنان وأربعون متر مكعب لا غير)	م٣	٢٦٥٢٤٢		
	٢ . عرض قاع تصميمى أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمى أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمى أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٥ . أعمال التجريف يتم تنفيذها خلال أقل الإحتياجات المائية أيا كان عرض القاع طبقا للشروطات ومواصفات هذا البند. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢	بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتجريف المصارف ميكانيكياً بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع المصرف حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتى يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك للمصارف التى تمر داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الاسفلتية، والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى: عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوي إذا لزم الأمر أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. النقل الفورى لنواتج التجريف للأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار ازالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف). الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى. • تتم المحاسبة بالمتر المكعب وحسب عرض القاع				
	١ . عرض قاع تصميمى حتى ٥ متر (فقط وقدره أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وثمانون متر مكعب لا غير)	م٣	٢٤٤٨٥		
	٢ . عرض قاع تصميمى أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمى أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمى أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	٥ . أعمال تجريف يتم تنفيذها خلال فترة أقل الإحتياجات المائية أيا كان عرض القاع طبقا لإشتراطات ومواصفات هذا البند (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئه	القيمة
٣	المتر المكعب: أعمال ترابية فى الحفر لتجريف المصارف ودلائل محطات الرفع على النيل والمجارى المائية ميكانيكياً أو باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتى يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك أيا كان عرض القاع والفئة يحمل عليها: عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوى أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف) . الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى. • تتم المحاسبة بالمتر المكعب (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة
٤	بالمتر المكعب :أعمال ترابية في الحفر لتجريف المصارف ميكانيكياً باستخدام الشفاطات حسب الأورنيك الموضح على القطاعات العرضية والتي يلزم مراعاتها بكل دقة أيا كان عرض القاع والفئة تشمل ومحمل عليها:- التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه . إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أي تشويهات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول و توافق عليها الإدارة دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها (من قطاعات التجريف). الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. التزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الأخرى. عمل وتكوين المتارب اللازمة لاستقبال ناتج التجريف وإيجار المساحات اللازمة لتكوينها بمعرفة وعلى حساب المقاول ودون المطالبة بأسعار إضافية في حالة عدم توفر مساحات بمنافع المصارف كما تشمل الفئة ومحمل عليها إزالة هذه المتارب بعد جفافها وإعادة الشيء لأصله في حالة تنفيذها خارج المنافع بمعرفة وعلى حساب المقاول. استخدام الشفاطات ذات القدرة الإنتاجية المناسبة لحجم العمل وبالعدد الكافي لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة. تدبير المواسير اللازمة لطرد الشفاطات وكذا مواسير صرف المياه بالأطوال التي تناسب الطبيعة بين موقع الشفاط ومكان الطرد ناتج التشغيل سواء كانت أعلى أو أسفل الجسور والطرق. استخدام المعدات المعاونة من حفارات وبلدوزرات وخلافه لإنشاء المتارب المناسبة وتسوية النواتج وأي أعمال أخرى تمهيدية أو تكميلية لتنفيذ الأعمال على أن تكون المتارب المجهزة بالجسور لتشوين ناتج التجريف بأقل أورنيك ممكن وطبقاً للمواصفات وتكوين الجسور الواقية وطبقاً لطبيعة التربة. والفئة تعطى على المتر المكعب طبقاً للميزانية من واقع الطبيعة. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر	

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٥	بالعدد: أعمال ترابية فى تطهير أسفل الكبارى من جميع العوائق حسب المواقع المحددة بالإشتراطات الخاصة بالطريقة المناسبة على الأورنيك التصميمى لأى نوع من أنواع التربة والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوى أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها للأماكن التى تحددها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش بجميع أنواعها. الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل مساولات مؤقتة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى. تجريف مسافة ٢٠متر أمام وكذا ٢٠متر خلف الكوبري على الأورنيك التصميمي. التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة. (فقط وقدره اثنان وعشرون كوبري لا غير)	العدد	٢٢		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئه	القيمة
٩	بالمتر الطولى: تطهير داخل المحارات والبرابخ والتغطيات والفئة تشمل ومحمل عليها:- إلقاء نواتج التطهير على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التطهير يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التي يحددها المقاول و توافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضى . إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها. الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل صاولات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى. تجريف مسافة ٢٠متر أمام وكذا ٢٠متر خلف العمل الصناعى على الأورنيك التصميمى. التشغيل خلال فترة أقل الإحتياجات أو أى فترة تحددها الإدارة. عمل السدود اللازمة أمام وخلف العمل الصناعى ونزح المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالطلمبات المناسبة وإستخدام المعدات اللازمة والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة وكذا باقى الأعمال الصناعية أياً كان القطر/العرض. كما تشمل الفئة ومحمل عليها نظافة غرف التفتيش حتى منسوب الفروشات وإعادة تغطية غرف التفتيش مع ترميم وصيانة ما يتلف منها ورد الشئ لأصله وكذا محمل نظافة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطية والفئة تعطي عن الخط / الفتحة الواحدة.				
	١. قطر/عرض حتى ٢.٠٠ متر. (فقط وقدره خمسمائة وتسعة متر طولى لا غير)	م.ط	٥٠٩		
	٢ . قطر/عرض أكبر ٢.٠٠ متر. (فقط وقدره صفر)	م.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئه	القيمة
٧	بالمتر المكعب: أعمال ترابية لتطهير المصارف ومص وطرد المحطات المبطنة فى المسافات المبطنة بالخرسانة أو الدبش بالمعدات المناسبة (ميكانيكيا / يدوياً) مع المحافظة التامة على أعمال التبطين والفئة تشمل ومحمل عليها: عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك. التشغيل اليدوى أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه وخلافه. إلقاء نواتج التطهير على الميل الخلفي للجسور وداخل المنافع بحيث يبقى الجسر نظيفاً خالياً من أى تشوينات ولا يجوز إلقاء النواتج على الجسور أو الميول الداخلية وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضى اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التى تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها الأماكن التى يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة دون المطالبة بأى زيادة فى الأسعار لتأجير الأراضي. إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى. إلتزام المقاول بعمل صرارات مؤقتة على مسافات مناسبة توافق عليها الإدارة تحجز الحشائش المقصوصة لتيجة التشغيل ونظافتها عند الوصول إليها ونقلها مع إتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجارى الأخرى. إصلاح أى انهيار أو تلفيات تحدث أثناء التطهير. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
٨	بالمتر المكعب: أعمال ترابية فى الحفر والردم لإنشاء أو تكوين أو ترميم الجسور للمصارف من ناتج الحفر أو من الخارج إذا لزم الأمر مع المحافظة على الميول الجانبية للمصرف فى حالة عدم كفاية ناتج الحفر يتم إستكمال القطاع بأتربة مطابقة للمواصفات من خارج الموقع ومن أي مسافة. تتم المحاسبة بالمتر المكعب من واقع الميزانيات الابتدائية والختامية للجسور.				
	أ . رش ودمك التربة على الجسور على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع عمل الإختبارات اللازمة طبقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
	ب . تكون الطبقة الأخيرة تربة قطع جبل بسمك ٢٥ سم بعد الرش والدمك. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٩	بالمتر المكعب: أعمال ترابية في كسر التشوينات من على المساطيح أو الجسور خارج الميول الداخلية للمصرف طبقاً للمناسيب المقررة والموضحة على القطاعات العرضية مع نقل نواتج كسر التشوينات الزائدة عن الحاجة إلى الأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة والفئة تشمل ومحمل عليها تمهيد الطرق اللازمة لنقل وتسيير المعدات أثناء وبعد التنفيذ. (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
١٠	بالكيلو متر الطولي: أعمال ترابية لتمهيد وتسوية الجسور باستخدام المعدات المناسبة (البلدوزر والجريدر و.....) بعرض لا يقل عن ٤ متر والمبين بالأمر بحيث تصبح الجسور صالحة لإستخدام السيارات والمحاسبة **لكل بر على حده** . (فقط وقدره خمسة وأربعون كيلومتر طولي لا غير)	كم.ط	٤٥		
١١	بالمتر المكعب: أعمال ترابية لنقل وإزالة أتربة نواتج التطهيرات الحالة والمخلفات المشولة والملقاة على طبالات الطرق الأسفلتية وداخل الكتل السكنية إلى أى مكان تحدده الإدارة وذلك طبقاً للأورنيك والمناسيب المقررة على القطاعات العرضية (فقط وقدره صفر)	م٣	صفر		
١٢	**ثانياً : أعمال إزالة الحشائش :** بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه حتى منسوب الشارب لكلا البرين والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي:- نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام. إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل الحنافير. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف بإستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة. إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف والنظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفى حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول الحفارات العاملة في تنفيذ الأمر.				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر (فقط وقدره ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون كيلو متر طولي لا غير)	كم.ط	١٤٧٥		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥م وحتى ١٠م (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون كيلو متر طولي لا غير)	كم.ط	١٣٢		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠متر وحتى٢٠متر (فقط وقدره مائة وأربعون كيلومتر طولي لا غير)	كم.ط	١٤٠		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون كيلومتر طولي لا غير)	كم.ط	١٤٥		

CamScanner

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	بالجنيه
١٣	بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكياً من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه داخل القطاع المائي لكلا البرين والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي: - نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر إعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة. استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف والنظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير تعلى المقاول الدفع بحضارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول الحضارات العاملة في تنفيذ الأمر.				
	١-عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٢-عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣-عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	4-عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
١٤	بالكيلو متر الطولي :إزالة الحشائش بمختلف أنواعها يدوياً من المصرف بكامل عرضه حتى منسوب أعلى مياه فعلى أو تصميمي أيهما أعلى والفئة تشمل ومحمل عليها : نظافة وصيانة المصرف خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام. إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع. نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المصرف باستخدام الوسائل اليدوية المناسبة. استخدام المعدات اليدوية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور. تركيب صاولات مؤقتة عند نهاية كل حبس وأمام مص المحطات في المسافات التي تحددها الإدارة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الآخذة من المصرف ونظافة أمامها ثم رفعها عند الوصول إليها، وفي حالة تسرب الحشائش إلى أي مصارف فرعية أو إلى مص إحدى المحطات أثناء التطهير تعلى المقاول الدفع بحضارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري.				
	١-عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٢-عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣-عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٤-عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئه	القيمة
١٥	بالمتر الطولي: إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المصارف أمام الصاولات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحطات الرفع وكافة الأعمال الصناعية ميكانيكياً بالحفارات والمعدات المناسبة والملائمة لعرض المجرى				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	م٠ط	صفر		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره ألف وستمائة متر طولي لا غير)	م.ط	١٦٠٠		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدرة الفان متر طولي لا غير)	م.ط	٢٠٠٠		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره صفر)	م.ط	صفر		
١٦	بالكيلومتر الطولي: إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا للمصارف داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الاسفلتية من داخل قطاع المصرف بكامل عرضه داخل القطاع المائى لكلا البرين والفئة تشمل ومحمل عليها النقل الفوري لناتج التطهير للاماكن التى يحددها المقاول وتوافق عليها الادارة دون المطالبة باى زيادة فى الاسعار.				
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	كم .ط	صفر		
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى١٠م (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر		

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة
١٧	بالمقطوعية: إزالة الحشائش وكافة المخلفات بمختلف أنواعها من المصارف أمام الصاولات والنطاقات ومحطات الرفع على أن تظل نظيفة طوال مدة العقد ميكانيكياً بالحفارات والمعدات المناسبة والملائمة لعرض المجرى والقلة تشمل ومحمل عليها النقل الفوري لنواتج التطهير خارج الموقع بالمعدات المناسبة والكافية من لوارى وخلافه إلى الاماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الإدارة ولأى مسافة على أن تتم المحاسبة شهرياً بواقع ٢٤/١ من قلة البند في العقد (لكل عرض قاع وذلك للمواقع المحددة بعقد العملية ولمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر طولي لكل موقع.			
	١ . عرض قاع تصميمي حتى ٥ متر. (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر	
	٢ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر. (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر	
	٣ . عرض قاع تصميمي أكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر (فقط وقدره صفر)	بالمقطوعية	صفر	
	٤ . عرض قاع تصميمي أكبر من ٢٠ متر (محطة الشريشرا) (فقط وقدره واحد لا غير)	بالمقطوعية	١	
١٨	بالكيلو متر الطولي: إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها من المصارف شهرياً وذلك باستخدام المعدات المناسبة. وتتم المحاسبة شهرياً. (فقط وقدره صفر)	كم.ط	صفر	
١٩	بالمتر المسطح: إزالة الحشائش والمخلفات بجميع أنواعها من البرك والبحيرات باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة طبقا للمواقع المحددة بالعقد والقلة تشمل ومحمل عليها استخدام المعدات الميكانيكية اللازمة للنقل الفوري لنواتج التطهير للأماكن التي يحددها المقاول وتوافق عليها الادارة. (فقط وقدره صفر)	م٢	صفر	
الاجمـالي:				

يعتمد
المدير العام
مهندس
(على عبد الستار محمد)