

مناقصة عامة

رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

مشروع تنفيذ

عدد ٣ بيارات اصلاح وتشحيم
شامل غرفة ترسيب وتناك ارضى للزيت
الراجع بورشة تجديدات شرق النيل
ببنى سويف

جلسة فض المظاريف

يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

الساعة ١٢ ظهراً

سعر الكراسة ٥٠٠ جنيه

ث- بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً تقوم الشركة بتحرير دفتر الحصر النهائي والذي يكون شاملاً لقيمة كل الاعمال التي تم تنفيذها فعلاً ويدفع للمقاول ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي صرفت له على الحساب كما تخصم منها غرامة التأخير المقررة وتخصم المبالغ التي تلزم لاىصال قيمة التأمين إلى ٥% من قيمة الاعمال التي تمت فعلاً وليس للمقاول الحق فى المطالبة بأى فوائد أو تعويضات بسبب التأخر فى صرف أى مبلغ مستحق له من قبل الشركة .

ج- عند استلام الاعمال استلاماً نهائياً وتحرير المحضر الدال على ذلك يجرى تسوية الحساب النهائي بين الشركة والمقاول ويرد له التأمين النهائي والمحفوظ لدى الشركة بعد خصم ما قد يستحق عليه للشركة .

ح- للشركة الحق فى الغاء بند أو أكثر دون اعتراض المقاول .

١٣) الاستلام النهائي :

بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الاستلام الابتدائى يعاد معاينة الاعمال التى تم تنفيذها واستلامها استلاماً ابتدائياً وإذا اتضح من المعاينة أن المقاول قد قام بكل التزاماته طبقاً لشروط العقد وأن الاعمال فى حالة صالحة وخاليه من أى عيب أو تلف فيتم الاستلام النهائي للاعمال ويحرر محضراً بذلك من أربعة صور يوقع عليه مندوب الشركة والمقاول أو مندوبه المفوض وتسلم صورة منه للمقاول .

١٤) غرامة التأخير :

إذا تأخر المقاول فى إتمام العمل وتسليمه كاملاً فى الميعاد المحدد توقع عليه غرامة التأخير طبقاً لما يلى :

- ١ % من قيمة الاعمال المتأخرة عن الاسبوع الاول أو جزء منه .
- ١.٥ % من قيمة الاعمال المتأخرة عن الاسبوع الثانى أو جزء منه .
- ٢ % من قيمة الاعمال المتأخرة عن الاسبوع الثالث أو جزء منه .
- ٢.٥ % من قيمة الاعمال المتأخرة عن الاسبوع الرابع أو جزء منه .
- ٤ % من قيمة الاعمال المتأخرة عن كل شهر بعد ذلك أو جزء منه .

بعد أقصى ١٥ % من قيمة الاعمال فى حالة عدم إمكانية الانتفاع بالمشروع على الوجه الاكمل فى المواعيد المقررة وتطبق عن قيمة الاعمال المتأخرة فى حالة عدم تأثر استغلال المشروع بالاعمال المتأخرة .



حالات سحب العمل من المتعاقد :

فضلا عن أسباب سحب العمل من التعاقد المنصوص عليها في اللائحة يكون لرئيس مجلس الادارة الحق في سحب العمل من المقاول في أى حالة من الحالات الآتية :

- إذا تأخر المتعاقد فى البدء فى العمل أو أظهر بطأ فى سيره لدرجة ترى الشركة تبعاً لتقديرها المطلق أنه لا يمكن إتمامه فى المدة المحددة له .
- إذا وقف المتعاقد العمل كليه مدة تزيد عن ١٥ يوماً أو انسحب من العمل أو تركه .
- إذا عجز المتعاقد عن الدفع لدائنه أو قدم طلباً لاشهار أفلاسه أو أفلس أو أجرى صلحاً مع دائنه .
- إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولو لم ينص على جزاء الفسخ أو سحب العمل بالنسبة لها ولم يصلح أثر ذلك خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقيام لاجراء هذا الاصلاح .
- فى حالة ارتكابه عملاً من أعمال الغش أو محاولته ذلك سواء صدر منه أو من أحد مندوبه أو أى شخص له .
- إذا أقدم أو حاول المقاول أو أحد مندوبيه أو أى شخص له علاقة به تقديم هدية أو طرداً أو مكافأة أو فائدة من أى نوع كانت لاي موظف أو مستخدم أو عامل من عمال الشركة الذين لهم صلة مباشرة للعمل
- إذا تنازل المقاول للغير عن كل أو بعض الاعمال أو المبالغ المستحقة له بدون ترخيص كتابي من الشركة .
- فى حالة قيام المقاول بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات .
- فى حالة حل الشركة المتعاقد أو إدخال تعديلات مهمة على تكوينها فيما لو رأت الشركة أنه لا يمكن الاستمرار فى العمل على الوجه المرضي بمعرفة الشركة أو الاشخاص الذين آلت إليهم أعمالهم .
- يكون سحب العمل من المتعاقد بموجب خطاب موصى عليه يرسل للمتعاقد دون حاجة إلى إندار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراء ما .
- من حق الشركة إلغاء بند أو أكثر دون اعتراض المقاول .
- ليس للمقاول الحق فى المطالبة بزيادة الاسعار فى حالة زيادة الكميات عن النسبة المقررة .
- المقاول مسئول عن استخراج تراخيص الاعمال إذا لزم الامر دون المساس بمدة تنفيذ العملية

محمد
مدير إدارة التعاقد

عرض سعر لتنفيذ الاعمال الاتشائية والميكانيكية لانشاء عدد ٣ بيارات اصلاح وتشحيم بطول ١٣م وغرفة ترسيب وتتك ارضى للزيت
 الراجع بورشة بنى سويف شرق النيل

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
اولا :- الاعمال الاتشائية والمدنية					
١	بالمتر المكعب تكسير فى اى قطاعات خرسانية وذلك باستخدام المعدات والادوات والوسائل الميكانيكية وذلك بالابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات المعتمدة وتوصيات جهة الاشراف والمقاس هندسى لما يتم تنفيذة والبند يشمل ايضا نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية خارج الموقع ويتم نهو البند طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع .	٣م	٦٠		
٢	بالمتر المكعب حفر فى تربة عادية تحت منسوب سطح المياه الارضية باستخدام المعدات ووسائل الحفر الميكانيكية وذلك بالابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل نزع المياه ويشمل البند اعمال تجهيز منسوب التأسيس حتى عمق ٣م وكذلك الدمك للوصول لافضل نسبة دك والمقاس هندسى لما يتم تنفيذة والبند يشمل ايضا نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية خارج الموقع ويتم نهو البند طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع .	٣م	٤٦٠		
٣	بالمتر المكعب سند جوانب الحفر لزوم اعمال الحفر ويتم نهو البند طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع	٣م	٢٠٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل احلال اسفل الاساسات من رمل وسن بنسبة ١ : ١ موردة من خارج الموقع ومن عينة معتمدة طبقا للرسومات التنفيذية على ان يتم الاحلال على طبقات لا تتجاوز كل طبقة عن ٢٥ سم ويتم الغمر بالمياه والدمك للوصول لافضل نسبة دك مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا للمواصفات ويتم نهو البند طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٤٤		
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل ردم من رمال صحراوية حرشة نظيفة موردة من الخارج ومن عينة معتمدة طبقا للرسومات التنفيذية على ان يتم الردم على طبقات لا تتجاوز كل طبقة عن ٢٥ سم ويتم الغمر بالمياه والدمك للوصول لافضل نسبة دك مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا للمواصفات ويتم نهو البند طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٢٦٠		

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٦	بالمتر المكعب توريد وتركيب مبانى من الطوب الاسمنتى بابعاد ٢٥×١١×٦سم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	٢٥		
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بوتامين على البارد للاساسات (طبقتين) والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٩٩		
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية اسفل الاساسات تتكون من (٠.٨ م سن + ٠.٤ م رمل حرشنظيف متدرج وذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى) واجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/م بعد ٢٨ يوم بعد الصب مع نهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٣م	٧٤		
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بلاطات من الخرسانة المسلحة ٢٠سم (ذات تسليح من الحديد Ø٥) ١٢ فرش وغطاء فى المتر المسطح بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم / ٣م للخلطة بحيث تحقق المقاومة المميزة ٢٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم من الصب ويتم الصب على مرحلتين والبند يشمل فرد طبقة من المشمع سمك لا يقل عن ٢٥٠ مايكرون اسفل البلاطات وفوق الردم فقط ويتم تشطيب اسطح الخرسانة باستخدام ماكينة هليكوپتر مع اضافة مادة لمقاومة الاحتكاك والبرى هارندوب (٥كجم/م) من انتاج شركة ترائى كيم او ما يماثلها ودهان سطح البلاطات بمادة مانعه للنفازية (ترائى كيبور sb من انتاج شركة ترائى كيم او ما يماثلها والبند يشمل عمل فواصل تمدد فى الخرسانات (٥مم*١٠مم) وملئ الفواصل بمادة ترائى فلكس من انتاج شركة ترائى كيم او ما يماثلها ويتم نهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٤٠		
١٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وعمل صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات وخلافه مكونه من ٣٥٠ كجم اسمنت (٠.٨ م سن + ٠.٤ م رمل حرش نظيف متدرج) واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م بعد ٢٨ يوم والفئة تشمل اعمال النجارة المسلحة كما تشمل توريد وتوضيب ورس حديد التسليح طبقا للاقطار الموضحة بالرسومات مع نهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات .	٣م	١٥٠		



رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
ثانياً :- اعمال الارضيات والتكسيات					
١	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من السيراميك فرز اول لزوم حوائط البيارات من انتاج شركة كليوباترا أو ما يماثلها طبقا للعينة المعتمدة (مقاس ولون) والبند يشمل توريد الخامات ومونة التركيب وملء الفواصل والسقية وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من السيراميك فرز أول لزوم ارضيات البيارات من انتاج شركة كليوباترا أو ما يماثلها طبقا للعينة المعتمدة (مقاس ولون) والبند يشمل توريد الخامات ومونة التركيب وملء الفواصل والسقية وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٠		
ثالثاً :- الاعمال الميكانيكية					
١	بالعدد توريد وتركيب خزان للزيت الراجع من أنتاج الشركة الدولية أو ما يماثلها مع تقديم شهادة المواصفات كاملة متعمدة من جهة التوريد وكذلك شهادة الضمان طبقا للمواصفات بالملحق (أ) بكراسة الشروط سعة ٣م ^{١٠} تحت الارض (اسطوانى افقى مفرد الجدار من الاستيل s235J٢) مطلى من الخارج لمادة الايبوكسى طبقا للكود (UL58) بقطر ٢م وطول ٣م وسمك الجدار ٦مم والبند يشمل عدد ١ غرفة مانهول .	بالعدد	١		
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب ماسورة ٢ بوصة سمليس	م/ط	٦٠		
٣	بالعدد توريد وتركيب تيه لحام ٢ بوصة زاوية ٩٠ درجة	بالعدد	٤		
٤	بالعدد توريد وتركيب نهاية سن داخلى ٢ بوصة	بالعدد	٤		
٥	بالعدد توريد وتركيب نهاية مربعه ٢ بوصة	بالعدد	٤		
٦	بالعدد توريد وتركيب يد غطاء MWAYPRO	بالعدد	١		
٧	بالعدد توريد وتركيب بالك هيد ٢ بوصة PLX	بالعدد	٤		
٨	بالعدد توريد وتركيب غطاء ٤٠ طن MWAYPRO	بالعدد	١		
٩	بالعدد توريد وتركيب غرفة فايب اعلى الخزان SUMP	بالعدد	١		
١٠	بالعدد توريد وتركيب فانت كاب محلى	بالعدد	١		
١١	بالمتر الطولى مواسير سمليس ٣/٤ بوصة ٨٠ شامل الاكسسوارات	م/ط	٢٥٠		
١٢	مجمع هواء شامل الاكسسوارات والمحابس من عينة معتمدة	بالعدد	١		
١٣	بالعدد توريد وتركيب محبس نحاسى ٣/٤ بوصة من عينة معتمدة	بالعدد	٣		

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
رابعاً :- اعمال الحديد (الكريتال)					
١	بالمقطوعية اعمال فك المظلة الموجودة حالياً واعادة تركيبها مرة أخرى بعد انتهاء الاعمال واعادة الشئى لا صلته طبقاً لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة	بالمقطوعيه	١		
٢	بالكيلو جرام توريد وتركيب اعمال حديد قطاعات وزوايا خلافة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	كجم	٢٩٤٥		
خامساً :- اعمال الكهرباء					
١	بالعدد توريد وتركيب كشافات اضاءة قدرة ١٥٠ وات ماركة اليوس او ما يماثلها حول منطقة العمل والبند يشمل توريد كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	بالعدد	٨		
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة رئيسية والبند يشمل توريد وتركيب كبلات التبووير والوصول الى منطقة العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	بالعدد	١		
٣	بالعدد توريد وتركيب كشافات اضاءة داخل منطقة البيارات (٢٠ اسم ليد زوجى) من انتاج شركة اليوس او ما يماثلها والبند يشمل توريد كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	بالعدد	٢٦		
سادساً :- الاعمال الصحية					
١	بالمتر الطولى توريد وعمل مجرى مكشوف لصرف المياة بالارضيات داخل البيارات من ال PVC نصف دائرية قطر ٦ بوصه من انتاج شركة الشريف او ما يماثلها مع اعتماد العينة من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لتثبيت من كانات وشاسية حديد وكمرتين من الخرسانة المسلحة على جانبى المجرى بابعاد ٢٥ × ٣٠ وخلافه والغطاء من الخوص الحديدية سمك (١٠ مم × ٤٠ مم) والزوايا (٥٠ × ٥٠ × ٥٠ سم) والفئة تشمل الخرسانة العادية والكمرات الخرسانية المسلحة المحيطة بالمجرى وذلك طبقاً للرسومات مع نهوا العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وطبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة مما جميعه .	م/ط	١٥		
الاجملى الى					



إقرار

أنا : الموقع ادناة والتابع لدولة :

والمقيم : شارع : رقم

وهو عنوانى الذى يتم المخاطبه فيه .

أقر باننى قد أطلعت على المواصفات العامة والشروط الخاصة المقدمة بمعرفة شركة الصعيد للنقل والسياحة EG BUS وقمت بفحصها جيدا وتحققت من تفصيلاتها تماما واصبحت على المام تام بكافة تفاصيل الاعمال وقد قدمت عطائى على اساس هذه التفاصيل .

وبناءً عليه أقر وأتعهد بالتنفيذ لكافة الاعمال التى تشملها هذه العملية على مسئوليتى الكاملة مع المطابقة التامة للمواصفات والشروط العامة والخاصة وبالكيفية المنصوص عليها فيها وذلك فى مدة اقصاها ٣ شهور من تاريخ التعاقد وبمبلغ(فقط) جنيه لا غير

كما أتعهد بقبول دفع الغرامات والالتزامات المقدمة فى الشروط والمواصفات العامة والخاصة المرفقة فى حالة تاخيري عن تسليم الاعمال فى الموعد المحدد وأقر بأنى أطلعت على قائمة فئات الاسعار وقبلتها ووقعت بامضائى عليها بأن تكون هذه الفئات ثابتة وهى الحد الاقصى ما لم تطلب الشركة أعمالا إضافية أو تعديلات إضافية للمشروع فتنفذ بذات الفئات المقدمة منى كما لن اطلب الا بئمن ما تم تنفيذ من الاعمال حتى ولو كانت اقل مما هو مبين بقائمة الاسعار وعلى ان أكون مسنولا عن الاعمال خلال فترة الضمان المحددة قانونيا واتفاقا وطبقا للقانون المدنى .

وأتعهد بأن يكون عطائى هذا سارى المفعول دون الرجوع فيه لمدة ٣ شهور من التاريخ المحدد لفتح العطاءات وقد قمت بتوريد مبلغ جنيها مصريا نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة على بنك

خطاب ضمان سارى المفعول على بنك

هذا العطاء مكون من عدد ورقة بخلاف البطاقة الضريبية والسجل وسابقة الاعمال وسجل اتحاد المقاولين والبرنامج الزمنى موقعا عليها جميعا منى .

الاسم : _____

العنوان :

التاريخ :

العنوان التلغرافى :

التوقيع :

Handwritten signature and stamp in blue ink.